

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	(01) ALLARGAMENTO STRADA							
Nr. 1	01.A01.A30.015 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatare depressioni (Con trasporto per distanze superiori a m 300 e per un volume di almeno m ³ 1)		60,00 60,00 60,00	2,00 4,00 2,00	2,000 1,000 1,500			
	Sommano m ³					660,000	22,15	14.619,00
Nr. 2	18.A30.A45.005 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m ³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm ² in quantità non inferiore a m ³ 0,30 per metro cubo di opera		40,00 20,00	2,00 3,00	3,500 6,000			
	Ricostruzione versante di monte Sommano m ³					640,000	112,23	71.827,20
Nr. 3	01.P24.A10.010 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di (m ³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q)) (*par.ug. = 10*9)	90,00						
	Sommano h					90,000	110,04	9.903,60
Nr. 4	01.P24.C60.020 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200) (*par.ug. = 10*9)	90,00						
	Sommano h					90,000	101,93	9.173,70
Nr. 5	01.P24.A25.010 Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (Oltre a 100 HP) (*par.ug. = 3*9)	27,00						
	Sommano h					27,000	101,44	2.738,88
	A RI PORT A R E							108.262,38

RIEPILOGO

01	ALLARGAMENTO STRADA	111.537,48	100,000%
	TOTALE	111.537,48	

QUADRO ECONOMICO

LAVORI			
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (di cui LAVORI A MISURA, per Euro) 111.537,48 (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) (di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	111.537,48	
O1	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI		
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI		
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	111.537,48	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		111.537,48
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		111.537,48
	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		111.537,48