

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
Nr. 1	Manutenzione sentieri e scarpate stradali con decespugliamento  <b>(001) Frana Frazione Bettassa</b>  001 Onere di Chiamata elicottero leggero  Sommano cad	3,00				3,000	600,00	1.800,00
Nr. 2	18.P08.A05.005 MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio con portata operativa non superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di carico e scarico, consumi, personale di volo ed assistenza a terra, compreso ogni onere accessorio. Per ogni minuto di volo effettivo. fino a 1500 m s.l.m., con portata operativa di 600 kg, in fase di trasporto (*par.ug. = 4*60)  Sommano min	240,00				240,000	28,14	6.753,60
Nr. 3	01.P24.C65.005 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPEL a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della città, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore (Con braccio fino all'altezza di m 18) (*par.ug. = 4*9)  Sommano h	36,00				36,000	69,62	2.506,32
Nr. 4	01.A01.A30.005 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatatura depressioni (Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1)  Sommano m³		15,00	2,00	5,000	150,000	14,25	2.137,50
Nr. 5	01.A01.A80.080 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso (In assenza d'acqua)  Vedi voce 01.A01.A30.005 (N. Ord. 4) Sommano m³	150,00			0,300	45,000	90,35	4.065,75
Nr. 6	18.P08.B05.005 MEZZI D'OPERA Escavatore speciale							
	A R I P O R T A R E							17.263,17

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							17.263,17
Nr. 7	(ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operanti in zone di difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere (*par.ug. = 10*9) Sommano h	90,00				90,000	74,66	6.719,40
Nr. 8	18.A80.A40.005 Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento; compreso ogni altro onere Sommano m³		15,00	2,50	5,000	187,500	179,27	33.613,13
Nr. 9	01.P01.A10.005 Operaio specializzato (Ore normali) (*par.ug. = 6*9) Sommano h	54,00				54,000	39,28	2.121,12
Nr. 10	01.P01.A30.005 Operaio comune (Ore normali) (*par.ug. = 6*9) Sommano h	54,00				54,000	32,59	1.759,86
Nr. 11	01.A04.B12.020 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali (Con betoniera) fondazione elevazione muro Sommano m³		12,00 12,00	2,00 0,30	0,500 2,000	19,200	129,01	2.476,99
Nr. 12	01.A04.C00.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano (In strutture semplici armate) Vedi voce 01.A04.B12.020 (N. Ord. 10) Sommano m³	19,20				19,200	132,54	2.544,77
Nr. 12	01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,							
	A R I P O R T A R E							66.498,44



**RIEPILOGO**

001	Frana Frazione Bettassa		73.314,60	100,000%
		<b>TOTALE</b>	<b>73.314,60</b>	