

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
Nr. 1	Manutenzione sentieri e scarpate stradali con decespugliamento (001) Frana Ingria Ponte Molinetto 01.P24.C65.005 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPEL a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della città, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore (Con braccio fino all'altezza di m 18) (*par.ug. = 4*9) Sommano h	36,00				36,000	69,62	2.506,32
Nr. 2	01.A01.A30.005 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatatura depressioni (Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1) scavo sulla testata del muro basamento palizzate basamento reti paramassi Sommano m³	2,00	20,00 20,00 15,00	4,00 3,00 2,00	1,000 1,500 1,000	290,000	14,25	4.132,50
Nr. 3	01.A01.A80.080 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso (In assenza d'acqua) Vedi voce 01.A01.A30.005 (N. Ord. 2) Sommano m³	290,00			0,300	87,000	90,35	7.860,45
Nr. 4	18.P08.B05.005 MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operanti in zone di difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere (*par.ug. = 10*9) Sommano h	90,00				90,000	74,66	6.719,40
Nr. 5	18.A80.A40.005 Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la realizzazione							
	A R I P O R T A R E							21.218,67

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							21.218,67
	dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m ²), il riempimento; compreso ogni altro onere		20,00 15,00	3,00 3,00	5,000 3,000	435,000	179,27	77.982,45
Nr. 6	01.P01.A10.005 Operaio specializzato (Ore normali) (*par.ug. = 6*9) Sommano m ³	54,00				54,000	39,28	2.121,12
Nr. 7	01.P01.A30.005 Operaio comune (Ore normali) (*par.ug. = 6*9) Sommano h	54,00				54,000	32,59	1.759,86
Nr. 8	01.A04.B26.005 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee), muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 3000 e 12000 mg/kg. Classe di esposizione ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 E S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40 consolidamento muro esistente Sommano m ³		20,00	2,00	1,000	40,000	138,64	5.545,60
Nr. 9	01.P26.C00.010 Trasporto calcestruzzo con autobetoniera Fino a m ³ 8 Vedi voce 01.A04.B26.005 (N. Ord. 8) Sommano h	40,00				40,000	107,55	4.302,00
Nr. 10	01.A04.C30.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa (In strutture di fondazione) Vedi voce 01.A04.B26.005 (N. Ord. 8) Sommano m ³	40,00				40,000	23,65	946,00
Nr. 11	01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile (Di calcestruzzo cementizio							
	A R I P O R T A R E							113.875,70

RIEPILOGO

001	Frana Ingria Ponte Molinetto		114.344,90	100,000%
		TOTALE	114.344,90	